



**Auftraggeber**  
DB ProjektBau GmbH [Hannover]

**Leistungszeitraum** 2013 - 2014

## Leistungen

Objektplanung - Verkehrsanlagen §§44-47 HOAI  
\_Lph 5: Ausführungsplanung

Ausführungsplanung

Als Teil des niedersächsischen Bauprogrammes "Niedersachsen ist am Zug II" (NiaZ II) erfolgte in dem vorliegenden Projekt die Modernisierung des Bahnhofes Leer (Stw. "Lf" Bauform SpDr S 60).

Gegenstand der Maßnahmen war neben der Sanierung der Bahnsteigdächer auch die Erneuerung bzw. Erhöhung der Bahnsteigkanten.

Als Folge der Notwendigkeit einer INA-Neuberechnung wurden durch uns die Erhebungsbögen erstellt und die baulichen Änderungen in die Planunterlagen übernommen (PT1). Zugleich wurden die Bausicherungsmaßnahmen des Sanierungsvorhabens in den Plänen dokumentiert.

Die fachtechnische Prüfung wurde durch den vom EBA anerkannten Prüfer Herrn Gerd Büsing durchgeführt (02/2014-22/12/1629). Die Freigabe erfolgte mit der Planprüfbericht-Nr. Neu/14/045 durch den BVB Rainer Neugebauer (M8 Projektbüro UG).

